平成２６年度震度感知式鍵ボックス購入　仕様書

１　件　　名
平成２６年度震度感知式鍵ボックス購入

２　物　　品
(1) 品　名
震度感知式鍵ボックス
（各仕様詳細等については，別紙のとおりとする。）

(2) 数　量
１８台

３　納品(設置)場所
市内避難場所１８ヶ所(小学校１３ヶ所，コミュニティセンター３ヶ所，公民館２ヶ所)
(1) 息栖小学校（平泉 2780）
(2) 軽野小学校（知手 2-2）
(3) 軽野東小学校（奥野谷 5746-2）
(4) 大野原小学校（大野原中央 2 丁目 1-8）
(5) 横瀬小学校（横瀬 1276-15）
(6) 大野原西小学校（大野原 5 丁目 1-45）
(7) 深芝小学校（深芝南 3 丁目 8）
(8) 波崎西小学校（波崎 5011）
(9) 矢田部小学校（矢田部 3057）
(10)植松小学校（土合本町 4 丁目 9809-2）
(11)土合小学校（土合南 3 丁目 16-36）
(12)太田小学校（太田 598-2）
(13)須田小学校（須田 1177-13）
(14)大野原コミュニティセンター（大野原 7 丁目 5-59）
(15)うずもコミュニティセンター（知手中央 7-1-6）
(16)平泉コミュニティセンター（平泉 2751-2）
(17)矢田部公民館（土合本町 3 丁目 9809-15）
(18)若松公民館（砂山 15）

４　納品（設置）について
鍵ボックスは当市が指定する上記避難場所の頑丈な建物外壁等に設置するものとし，ボルトを用いて固定するものとする。また，鍵ボックス内部には，雨水等が浸水しないものとする。

５　納品（設置）期限
平成２７年１月３０日（金）
ただし，　納品に当たっては，　あらかじめ担当と協議を行い，　日時及び納品場所を確認し，当日は担当の指示に従い納品すること。
なお，納品及び検収を１日ですべて実施することが困難な場合は，別途提出する設置工程表に基づき，担当と協議すること。

６　納品（設置）方法
納品に当たっては，　搬入作業に従事する作業員及びその担当責任者を配置すること。

７　提出書類
⑴　納入仕様書・・・１部
⑵　設置工程表・・・１部
⑶　取扱説明書・・・１台につき１部
⑷　試験成績表（性能証明）・・・１台につき１部
設置する鍵ボックスの動作の正確性等，試験した結果を確認できるものとするまた，どの避難場所に設置する鍵ボックスの性能証明かそれぞれ確認できるようにすること。
⑸　完了報告書・・・１部
各設置場所の設置前及び設置完了後の写真を掲載のうえ，設置完了後に速やかに提出すること。

※上記提出書類は，紙面のほか，すべて電子データでも提出すること。

８　支払方法
納品後請求払
請求書は，全ての納品場所に設置完了後，速やかに提出すること。

９　その他
⑴　製作費及び搬入，設置の経費は，受注者によるものとすること。

(2) 設置にあたっては，担当者と十分な打合せを行い，その指示に従って設置すること。
(3) 設置に当たっては，建物等をむやみに損傷しないよう十分注意を払うこと。
(4) 設置後に担当者の検収を受けること。なお，設置時に不備が発見された場合や，設置後に瑕疵が発見された場合等は，速やかに適正なものと交換または適正な状態に補修すること。
(5) 施設利用者等への安全対策を十分に行うこと。
(6) 設置にあたって発生した事故又は損傷等はすべて，受注者が処理すること。
(7) 疑問な点等が生じた場合は，必ず担当者と綿密に打合わせを行い，すみやかに対処すること。
(8) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。